



▲ Stropní deska v průběhu instalace předpínacích kabelů.



▲ Pasivní kotvy a odvodušňovací napojení.



▲ Betonáž stropních konstrukcí.



▲ Pohled na konstrukci z jeřábu.

Rozsah prací VSL:

- Podpora projektanta při aplikaci VSL předpínacího systému
- Ukládka předpínací výztuže
- Napnutí a injektáž kabelů

Technická data projektu

- Rozpon 11,7 m, tl. desky 0,32 m
- Čtyřlankový předpínací systém se soudržností v plochem kanálku SO 6-4: 40 t
- Výstavba: 06/2007 – 10/2007

INVESTOR:

Univerzita Palackého v Olomouci

PROJEKTANT:

PPP spol. s.r.o.

HLAVNÍ DODAVATEL:

Sdružení HOCHTIEF CZ a TCHAS

DODAVATEL PŘEDPÍNÁNÍ:

VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o.
V Násypu 339/2
152 00 Praha 5
tel.: 251 091 680
fax: 251 091 699
e-mail: vsl@vsl.cz
<http://www.vsl.cz>