



▲ Budova Fórum Liberec ve výstavbě.



▲ Ocelové kanálky během ukládky.



▲ Předpínací práce probíhají současně s ukládáním betonářské výztuže.

Rozsah prací VSL:

- Ukládka předpínací výztuže
- Zhotovení aktivního a pasivního kotvení
- Napnutí a injektáž kabelů

Technická data projektu:

- VSL lanový předpínací systém se soudržností
- Kotevní systém Ec 6-12; H 6-12
- Kotevní systém SO 6-4
- Výstavba: 01/2008 – 08/2008

INVESTOR:

Multi Development Czech Republic a.s.

HLAVNÍ DODAVATEL:

Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.

DODAVATEL OBJEKTU:

SYNER, s.r.o.

PROJEKTANT:

PPP spol. s r.o.

DODAVATEL PŘEDPÍNÁNÍ:

VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o.

V Násypu 339/2

152 00 Praha 5

tel.: 251 091 680

fax: 251 091 699

e-mail: vsl@vsl.cz

<http://www.vsl.cz>